

Obiectivul: Amenajare si dotare grupuri sanitare Scoala generala cu clasele I-VIII, sat Dumbrava, comuna Gura Vaii, județul Bacau

Obiectul: Lucrari de amenajare grup sanitar profesori si persoane cu dizabilitati **Devizul:** Finisaje interioare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	13,3400			
2	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la tavane .	mp	6,5700			
3	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate în trei straturi manual	mp	19,9100			
4	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafața fin drișcuită ;	mp	6,5700			
5	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	6,5700			
6	Placaje din faianta smaltuita sau nesmaltuita, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la pereti, stalpi si grinzi, inclusiv glafurile, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp la constructii la care, prin proiectul de arhitectura, se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	mp	20,5200			
7	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	1,8900			
8	Glafuri, pervaze pervazuri (baghete) din mase plastice montate la usi sau ferestre	ml	2,2000			
9	Protecția muchiiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornișe din oțel și la canale și cămine cu cornișe din oțel și ramă din oțel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	8,0000			